

## RINGKASAN

CV. Tahiti *Coal* merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan, (*underground mining methoda*), penambangan yang dilaksanakan CV. Tahiti *Coal* adalah *room and pillar*.Kegiatan perawatan lubang penambangan CV. Tahiti *Coal* THC-01 dilakukan dengan tujuan agar kerusakan yang ada tidak semakin memburuk atau kerusakan-kerusakan tersebut tidak menghalangi kegiatan penambangan. Dengan demikian kegiatan penambangan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan.

Kegiatan perawatan lubang penambangan ini meliputi kegiatan pemasangan penyangga tiga tiang, pemasangan atau penggantian *stuffling*, pemasangan kepala ram (*poran*), pemasangan penyekat antara penyangga yang satu dengan yang lainnya(*pull*), serta penggantian dan pemasangan rel kegiatan perawatan lubang penambangan THC-01 CV. Tahiti *Coal* ini dikerjakan selama 30 hari dengan biayaRp. 82.938.000,-.Dari hasil analisis penulis, biaya perawatan lubang penambangan ini maka di peroleh penghematan hari selama 9 hari dan penghematan biaya sebesar Rp. 12.106.000,-.

Perbandingan hasil ini disebabkan karena kurangnya disiplin karyawan pada saat melakukan pekerjaan.Hasil analisa penulis pekerjaan dapat dilakukan selama 30 hari. Tetapi kenyataan dilapangan yang penulis dapatkan pekerjaan dilakukan selama 39 hari.

***Kata kunci:*** Perawatan Lubang,Biaya Perawatan,Penambangan.