Ringkasan

Metoda Pelaksanaan Pekerjaan Bekisting Kolom pada Proyek Pembangunan Ruang Serbaguna atau Labor Dasar SUPMN Pariaman

Oleh: Riki Ricardo

Praktek Lapangan Industri merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan praktis di lapangan, memupuk etos kerja, dan mempelajari serta memahami bagaimana mekanisme pelaksanaan di lapangan sekaligus mampu menerapkan berbagai ilmu yang didapat di bangku kuliah sehingga dapat mengaplikasikannya di Praktek Lapangan industri. Proyek Pembangunan Ruang Serbaguna atau Labor Dasar SUPMN Pariaman ini, bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan siswa akan sarana dan prasarana pendidikan, serta dapat meningkatkan mutu pendidikan di kota Pariaman.. Kontraktor pada proyek ini yaitu PT. Ogy Karya Pratama, kosultan pengawas CV. Atlas Mitra Karya dan konsultan perencana dipegang oleh CV. Mitra Sakinah*consultant.* Selama melaksanakan Praktek Lapangan Industri pada Proyek Pembangunan Ruang serbaguna atau Labor Dasar SUPMN Pariaman, penulis mengamati serta mempelajari pekerjaan yang sedang dilakukan pada proyek tersebut dan penulis menemui beberapa temuan menarik. Dari beberapa temuan menarik tersebut salah satunya penulis angkat menjadi studi kasus dengan judul ***"Metoda Pelaksanaan Pekerjaan Bekisting Kolom pada Proyek Pembangunan Ruang Serbaguna atau Labor Dasar SUPMN Pariaman"***. Bekisting dapat diartikan sebagai cetakan beton cair yang digunakan dalam pengecoran. Pada pekerjaan bekisting kolom tidak menggunakan *formtie* tetapi menggunakan*score* dan kawat baja*stanlessteel* sebagai perkuatannya.